2025-08-08

Inwestor:
Gmina Mściwojów
Mściwojów 43
59-407 Mściwojów

Przedmiar robót
Odcinek nr 1a - PKP:

Nazwa budowy: Odbudowa drogi gminnej w granicach działki nr 108, 147, 155, 176, 177 obręb Niedaszów i w granicach działki nr 351, 352, 348 obręb Targoszyn **Kod PCV**: 45233140-2, Pełna nazwa: Roboty drogowe
45232451-8, Pełna nazwa: Roboty odwadniające i nawierzchniowe
Adres budowy: Niedaszów, Targoszyn
Obiekt: Droga
Rodzaj robót: Odbudowa
Nr umowy: 119/UG/2024
Data oprac.: 2025-08-08
Umowa z dnia: 2024-08-12
Sporządził: Michał Stanek

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1. **Roboty przygotowawcze**				
1	***wg ceny jednostkowej*** *BCI.1.1.2.006-043*	*Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym* *krotność= 1.00*	*km*	*0.03*
2. **Roboty ziemne**				
2	***wg ceny jednostkowej*** *BCI.1.2.2.007-060*	*Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60m3 z transportem urobku samochodem samowyładowczym na odl. do 1km - w gruncie kat. 1-2* *krotność= 1.00*	*m3*	*7.00*
3	***wg ceny jednostkowej*** *BCI.1.2.7.003-060*	*Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1km transportu do 10km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych - grunt kat. 1-2* *krotność= 1.00*	*m3*	*7.00*
4	***wg ceny jednostkowej*** *BCI.1.2.16.001060*	*Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0m - grunt kat. 1-2 (wraz z zagęszczeniem przy przepustach)* *krotność= 1.00*	*m3*	*63.00*
3. **Podbudowy**				
6	***wg ceny jednostkowej*** *BCID.1.1.2.004050*	*Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV* *krotność= 1.00*	*m2*	*118.00*
7	***wg ceny jednostkowej*** *BCID.6.1.5.012050*	*Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2.5 MPa, warstwa gr.22 cm* *krotność= 1.00*	*m2*	*118.00*
8	***wg ceny jednostkowej*** *BCID.6.1.5.022050*	*Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie gr. 20 cm* *krotność= 1.00*	*m2*	*103.00*
4. **Nawierzchnie**				
9	***wg ceny jednostkowej*** *BCID.12.3.4.002050*	*Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 16W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm* *krotność= 1.00*	*m2*	*96.00*

10	***wg ceny jednostkowej*** *BCID.12.3.4.009050*	*Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm krotność= 1.00*	*m2*	*92.00*
11	***wg ceny jednostkowej*** *BCRD.4.2.5.007050*	*Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych krotność= 1.00*	*m2*	*199.00*
5. Roboty wykończeniowe				
12	***wg ceny jednostkowej*** *BCRD.1.6.2.004040*	*Wyprofilowanie skarp krotność= 1.00*	*m*	*50.00*
13	***wg ceny jednostkowej*** *BCID.6.1.5.021050*	*Pobocze z kruszywa łamanego - warstwa o gr. 15 cm krotność= 1.00*	*m2*	*33.00*
6. Zieleń drogowa				
14	***wg ceny jednostkowej*** *BCID.8.4.2.004050*	*Wykonanie trawników siewem na skarpach rowów i w rowach z nawożeniem krotność= 1.00*	*m2*	*32.00*