2025-08-08

Inwestor:
Gmina Mściwojów
Mściwojów 43
59-407 Mściwojów

Przedmiar robót
Odcinek nr 1a:

Nazwa budowy: Odbudowa drogi gminnej w granicach działki nr 108, 147, 155, 176, 177 obręb Niedaszów i w granicach działki nr 351, 352, 348 obręb Targoszyn **Kod PCV**: 45233140-2, Pełna nazwa: Roboty drogowe
45232451-8, Pełna nazwa: Roboty odwadniające i nawierzchniowe
Adres budowy: Niedaszów, Targoszyn
Obiekt: Droga
Rodzaj robót: Odbudowa
Nr umowy: 119/UG/2024
Data oprac.: 2025-08-08
Umowa z dnia: 2024-08-12

Sporządził: Michał Stanek

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1.	**Roboty przygotowawcze**			
1	***wg ceny jednostkowej*** *BCI.1.1.2.006-043*	*Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym* *krotność= 1.00*	*km*	*1.03*
2	***wg ceny jednostkowej*** *BCRD.1.1.10.001040*	*Rozebranie poręczy ochronnych rurowych (obiekt mostowy w km 0+125)* *krotność= 1.00*	*m*	*10.00*
2.	**Roboty ziemne**			
3	***wg ceny jednostkowej*** *BCI.1.1.3.009-050*	*Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm* *krotność= 1.00*	*m2*	*3 732.00*
4	***wg ceny jednostkowej*** *BCI.1.1.3.009-050*	*Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm* *krotność= 1.00*	*m2*	*3 732.00*
5	***wg ceny jednostkowej*** *BCI.1.2.2.007-060*	*Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60m3 z transportem urobku samochodem samowyładowczym na odl. do 1km - w gruncie kat. 1-2* *krotność= 1.00*	*m3*	*1 038.00*
6	***wg ceny jednostkowej*** *BCI.1.2.7.003-060*	*Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1km transportu do 10km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych - grunt kat. 1-2* *krotność= 1.00*	*m3*	*390.00*
7	***wg ceny jednostkowej*** *BCI.1.2.16.001060*	*Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0m - grunt kat. 1-2 (wraz z zagęszczeniem przy przepustach)* *krotność= 1.00*	*m3*	*348.00*
3.	**Podbudowy**			
4.	**Nawierzchnie**			
9	***wg ceny jednostkowej*** *BCID.1.1.2.004050*	*Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV* *krotność= 1.00*	*m2*	*5 701.00*
10	***wg ceny jednostkowej*** *BCID.6.1.5.012050*	*Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2.5 MPa, warstwa gr.22 cm* *krotność= 1.00*	*m2*	*5 701.00*
11	***wg ceny jednostkowej*** *BCID.6.1.5.022050*	*Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie gr. 20 cm* *krotność= 1.00*	*m2*	*5 066.00*
12	***wg ceny jednostkowej*** *BCID.12.3.4.002050*	*Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 16W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm* *krotność= 1.00*	*m2*	*4 733.00*

13	**wg ceny jednostkowej** BCID.12.3.4.009050	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm krotność= 1.00	m2	4 541.00
14	**wg ceny jednostkowej** BCRD.4.2.5.007050	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych krotność= 1.00	m2	9 799.00
5. **Roboty wykończeniowe**				
15	**wg ceny jednostkowej** BCID.1.6.4.001060	Przepusty z rur PP-B - ława fundamentowa z kruszywa naturalnego (pod przepust) Pozycja nr 1 - przepust P-1 krotność= 1.00	m3	5.82
16	**wg ceny jednostkowej** BCID.1.6.4.001060	Przepusty z rur PP-B - ława fundamentowa z kruszywa naturalnego (pod ścianki skośne) Pozycja nr 1 - przepust P-1 krotność= 1.00	m3	0.70
17	**wg ceny jednostkowej** BCID.1.6.4.007040	Przepusty rurowe z PP-B o śr. 50 cm Przepust P-1 krotność= 1.00	m	7.99
18	**wg ceny jednostkowej** BCID.1.6.4.004	Przepusty rurowe z PP-B - ścianki skośne czołowe dla rur o śr. 50 cm Przepust P-1 krotność= 1.00	ściank.	2.00
19	**wg ceny jednostkowej** BCI.1.3.8.001-060	Ręczna obsypka pionowa przepustów (grubość po zagęszczeniu 50 cm) Przepust P-1 krotność= 1.00	m3	0.80
20	**wg ceny jednostkowej** BCID.12.1.3.014050	Ręczna obsypka pozioma rur (grubość po zagęszczeniu 10 cm) Pozycja nr 1 - Przepust P-1 krotność= 1.00	m2	5.59
21	**wg ceny jednostkowej** BCID.3.1.006-050	Ułożenie geosiatki nad przepustami z włókien szklanych dwukierunkowo rozciąganej R=100kN/m krotność= 1.00	m2	28.96
15	**wg ceny jednostkowej** BCID.1.6.4.001060	Przepusty z rur PP-B - ława fundamentowa z kruszywa naturalnego (pod przepust) Pozycja nr 1 - przepust P-1 krotność= 1.00	m3	5.82
22	**wg ceny jednostkowej** BCID.6.3.1.009050	Umocnienie skarp, wlotów i wylotów przepustów z kostki granitowej 8/11 wciskanej w podsypkę cementowo-piaskową Pozycja nr 1 i 2 - Przepust P-1 krotność= 1.00	m2	23.88
23	**wg ceny jednostkowej** BCRD.1.6.2.004040	Wyprofilowanie skarp i dna rowu krotność= 1.00	m	240.00
24	**wg ceny jednostkowej** BCID.6.1.5.021050	Pobocze z kruszywa łamanego - warstwa o gr. 15 cm krotność= 1.00	m2	1 251.00

6. **Oznakowania i urządzenia bezpieczeństwa ruchu**				
25	***wg ceny jednostkowej*** *BCID.1.7.2.004020*	*Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne* *krotność= 1.00*	*szt*	*14.00*
26	***wg ceny jednostkowej*** *BCID.1.7.2.002020*	*Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm* *krotność= 1.00*	*szt*	*10.00*
27	***wg ceny jednostkowej*** *BCID.4.2.013-050*	*Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe* *krotność= 1.00*	*m2*	*21.20*
28	***wg ceny jednostkowej*** *BCID.1.7.1.003040*	*Balustrada U-11a, H=110 cm zamontowana w obiekt mostowy* *krotność= 1.00*	*m*	*9.00*
29	***wg ceny jednostkowej*** *BCID.1.7.4.001040*	*Bariery ochronne stalowe jednostronne N2W2A krotność= 1.00*	*m*	*68.00*
30	***wg ceny jednostkowej*** *BCID.1.7.4.005040*	*Zakończenia barier ochronnych stalowych jednostronnych N2W2A krotność= 1.00*	*m*	*24.00*
7. **Zieleń drogowa**				
31	***wg ceny jednostkowej*** *BCID.8.4.2.004050*	*Wykonanie trawników siewem na skarpach rowów i w rowach z nawożeniem krotność= 1.00*	*m2*	*1 632.00*