2025-08-08

Inwestor:
Gmina Mściwojów
Mściwojów 43
59-407 Mściwojów

Przedmiar robót
Odcinek nr 3:

Nazwa budowy: Odbudowa drogi gminnej w granicach działki nr 108, 147, 155, 176, 177 obręb Niedaszów i w granicach działki nr 351, 352, 348 obręb Targoszyn
Kod PCV: 45233140-2, Pełna nazwa: Roboty drogowe
45232451-8, Pełna nazwa: Roboty odwadniające i nawierzchniowe
Adres budowy: Niedaszów, Targoszyn
Obiekt: Droga
Rodzaj robót: Odbudowa
Nr umowy: 119/UG/2024
Data oprac.: 2025-08-08
Umowa z dnia: 2024-08-12

Sporządził: Michał Stanek

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1.	**Roboty przygotowawcze**			
1	***wg ceny jednostkowej*** *BCI.1.1.2.006-043*	*Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym* *krotność= 1.00*	*km*	*0.12*
2.	**Roboty ziemne**			
2	***wg ceny jednostkowej*** *BCI.1.1.3.009-050*	*Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub. do 15 cm* *krotność= 1.00*	*m2*	*538.00*
3	***wg ceny jednostkowej*** *BCI.1.1.3.009-050*	*Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub. do 15 cm* *krotność= 1.00*	*m2*	*538.00*
4	***wg ceny jednostkowej*** *BCI.1.2.2.007-060*	*Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60m3 z transportem urobku samochodem samowyładowczym na odl. do 1km - w gruncie kat. 1-2* *krotność= 1.00*	*m3*	*65.00*
5	***wg ceny jednostkowej*** *BCI.1.2.7.003-060*	*Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1km transportu do 10km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych - grunt kat. 1-2* *krotność= 1.00*	*m3*	*63.00*
6	***wg ceny jednostkowej*** *BCI.1.2.16.001-060*	*Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0m - grunt kat. 1-2 (wraz z zagęszczeniem przy przepustach)* *krotność= 1.00*	*m3*	*2.00*
7	***wg ceny jednostkowej*** *Kalk. indyw.-060*	*Utylizacja odpadów z konstrukcji nawierzchni i gruntu* *krotność= 1.00*	*m3*	*63.00*
3.	**Podbudowy**			
8	***wg ceny jednostkowej*** *BCID.1.1.2.004-050*	*Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV* *krotność= 1.00*	*m2*	*484.00*
9	***wg ceny jednostkowej*** *BCID.6.1.5.012-050*	*Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2.5 MPa, warstwa gr.22 cm* *krotność= 1.00*	*m2*	*484.00*
10	***wg ceny jednostkowej*** *BCID.6.1.5.022-050*	*Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie gr. 20 cm* *krotność= 1.00*	*m2*	*410.00*

4. Nawierzchnie

11	***wg ceny jednostkowej*** *BCID.12.3.4.002-050*	*Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 16W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm* *krotność= 1.00*	*m2*	*377.00*
12	***wg ceny jednostkowej*** *BCID.12.3.4.009-050*	*Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm* *krotność= 1.00*	*m2*	*354.00*
13	***wg ceny jednostkowej*** *BCRD.4.2.5.007-050*	*Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych* *krotność= 1.00*	*m2*	*731.00*

5. Roboty wykończeniowe

14	***wg ceny jednostkowej*** *BCID.6.1.5.021-050*	*Pobocze z kruszywa łamanego - warstwa o gr. 15 cm* *krotność= 1.00*	*m2*	*141.00*

6. Zieleń drogowa

15	***wg ceny jednostkowej*** *BCID.8.4.2.004-050*	*Wykonanie trawników siewem na skarpach rowów i w rowach z nawożeniem* *krotność= 1.00*	*m2*	*112.00*